

Plan de intretinere si reparatii curente si periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate in domeniul public si privat al judetului Maramures in perioada 2025-2026, actualizat

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cantități inițiale	P.U. T.V.A. 19%	Cantități decontate T.V.A. 19%	Valoare Decontată T.V.A. 19%	P.U. T.V.A. 21%	Cantități actualizate	Valoare T.V.A. 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>		Servicii pregătitoare aferente intretinerii și reparării drumurilor publice								74.100,32
<b>A.1.</b>		Gestionarea drumurilor publice								
<b>A.1.1.</b>		Cadastrul drumurilor publice								
		Întocmire cadastru	km		3.643,86			3.705,10		
		Actualizare cadastru	km		3.431,86			3.489,54		
		Intabulare lucrări de artă (pod), intabulare parcele	buc		3.010,40			3.060,99		
		Servicii cadastrale (identificare proprietari si nr. Cad)	buc		1.817,64			1.848,19		
<b>A.1.2</b>		Cartea construcțiilor și arhiva de documente								
		Întocmire carte drum	km		879,90			894,69		
		Întocmire carte marcaj	km		150,18			152,70		
<b>A.1.6.1</b>		Banca de date tehnice rutiere								
		Întocmire banca de date tehnice	km		487,34			495,53		
<b>A.1.6.2</b>		Exploatarea și dezvoltarea sistem de administrare optimă PMS și BMS								
<b>A.1.6.4</b>		Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri								
		Stabilirea stării tehnice la poduri	buc		568,03			577,58		
		Stabilire capacitate portantă drum	km		508,21			516,75		
<b>A2</b>		Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de intretinere și reparatii drumuri publice								
		Întocmirea Planului de intretinere pe timp de vară	buc		10.529,50			10.706,47		
		Întocmirea Planului de intretinere pe timp de iarnă	buc		5.751,31			5.847,97		
		Elaborarea planului de măsuri anual privind asigurarea capacității portante în condițiile de trafic actuale în concordanță cu rezultatele investigațiilor și expertizelor realizate prin măsurători cu aparatura si revizii ale stării drumurilor de interes județean	buc		1.135,27			1.154,35		
		Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective aprobate spre finanțare de către consiliul județean								
		- Studii geo-topo	km	1,00	6.407,92			6.515,62	1,00	6.515,62
		- Expertiză tehnică	km	1,00	16.145,92			16.417,28	1,00	16.417,28
		- Plan de situație	km	1,00	4.389,67			4.463,45	1,00	4.463,45
		- Proiect	km	1,00	31.181,81			31.705,87	1,00	31.705,87
		- Taxe	lei							
		Expertize poduri, alunecari teren etc	lei							
		Studii geotehnice poduri, alunecari de teren etc	lei							
		Întocmirea documentațiilor privind punctele critice	buc		568,03			577,58		
<b>A.4.</b>		Studii, cercetări și experimentări								
<b>A.4.1</b>		Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere	lei							
<b>A.4.4</b>		Alte studii și cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung	lei							
<b>A.5.</b>		Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice								
<b>A.5.1</b>		Elaborarea studiilor și prognozelor pentru intretinerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice	lei							
		Propuneri privind sistematizarea rețelei rutiere	drum		1.081,60			1.099,78		
<b>A.5.4</b>		Activități funcționale, gestionare rovine etc.								
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean	buc	160,00	60,00			61,01	160,00	9.761,60
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc							
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei							
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean	buc	50,00	103,00			104,73	50,00	5.236,50
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc		218,00			221,66		
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei							
		Eliberarea autorizațiilor de transport agabaritic	buc							
		Propuneri de taxe și tarife pentru eliberarea acordului, autorizației de amplasare și acces la drumul județean și pentru depășirea limitelor de masă și dimensiuni maxime admise de către autovehiculele înmatriculate în România conform O.G. Nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor iar aprobarea se face prin Hotărâre de Consiliul Județean Maramureș	buc		144,88			147,31		
<b>A6</b>		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport								
		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene	vehicul		30,40			30,91		
<b>B</b>		Lucrări și servicii privind intretinerea curentă					567.442,95			23.760.377,27
<b>101</b>		Intretinerea curentă pe timp de vară					567.442,95			11.760.377,27
<b>101.1</b>		Intretinerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte					50.429,59			2.285.642,64
<b>101.1.1</b>		Intretinerea îmbrăcămintei asfaltice					50.429,59			2.246.482,34
	0001.1.1	Înlăturarea denivelărilor și fâgașelor	mp	1.000,00	49,29			50,12	1.000,00	50.120,00
	0001.1.2	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 4 cm	mp		167,23			170,04		
	0001.1.3	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp		185,62			188,74		
	0001.1.4	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 6 cm	mp		208,51			212,02		
	0001.1.5	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp		107,04			108,84		
	0001.1.6	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp		127,95			130,10		
	0001.1.7	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp		148,14			150,63		
	0001.1.8	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp		90,93			92,46		
	0001.1.9	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp		111,04			112,91		
	0001.1.10	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	1.000,00	131,09			133,29	1.100,00	146.619,00
	0001.1.11	Intretinerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	10.000,00	197,27	200,00	39.454,00	200,58	9.800,00	1.965.684,00
	0001.1.12	Colmatarea crăpăturilor și fisurilor	m	2.500,00	20,93			21,28	2.000,00	42.560,00
	0001.1.13	Badjonarea suprafețelor bituminoase	100mp	35,00	1.101,99	1,00	1.101,99	1.120,51	34,00	38.097,34
	0001.1.14	Așternere nisip/criblura pe suprafețe cu bitum în exces	mp	30.000,00	0,44	22.440,00	9.873,60	0,45	7.560,00	3.402,00

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cantități inițiale	P.U. T.V.A. 19%	Cantități decontate T.V.A. 19%	Valoare Decontată T.V.A. 19%	P.U. T.V.A. 21%	Cantități actualizate	Valoare T.V.A. 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001.1.15	Înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergatoare	mp		0,95			0,97		
	0001.1.16	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică BA8, grosime 4 cm	mp		109,25			111,09		
	0001.1.17	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică BA8, grosime 4 cm	mp		93,13			94,70		
101.1.2		Întreținerea îmbrăcăminților cu lantși hidraulici								
	0001.2.1	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp		185,62			188,74		
	0001.2.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp		197,97			201,30		
	0001.2.3	Refaceri de dale	mp		839,96			854,08		
101.1.5.		Întreținerea drumurilor pietruite								39.160,30
	0001.3.1	Aprovizionare cu material pietros în vol de până la 300mc/km (piatra spartă)	mc	150,00	232,36			236,26	100,00	23.626,00
	0001.3.2	Astuparea gropilor și fâgașelor cu material pietros	mp		139,97			142,32		
	0001.3.3	Scarificare și reprofilare fără material de adaos	100mp	30,00	509,25			517,81	30,00	15.534,30
	0001.3.4	Aprovizionare cu material pietros în volum de până la 300mc/km (balast)	mc		216,44			220,08		
	0001.3.5	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 5 cm (nu conține materialul)	100mp		784,79			797,98		
	0001.3.6	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 10 cm	100mp		1.417,92			1.441,75		
	0001.3.7	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 15 cm	100mp		2.066,64			2.101,37		
	0001.3.8	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 20 cm	100mp		2.687,87			2.733,04		
101.1.6.		Întreținerea drumurilor de pământ								
	0001.4.1	Reprofilarea platformei	100mp		1.718,19			1.747,07		
	0001.4.2	Completarea cu balast	mc		361,15			367,22		
	0001.4.3	Completarea cu piatră spartă	mc		483,27			491,39		
	0001.4.4	Stabilizare cu liant hidraulic	mc		186,08			189,21		
101.2.		Întreținerea comună a tuturor drumurilor					501.860,65			9.114.594,56
101.2.1		Întreținerea platformei drumului					10.598,64			2.239.710,11
	0001.5.1	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- manual	mc	150,00	203,24	20,70	4.207,07	206,66	129,30	26.721,14
	0001.5.2	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- mecanizat	mc	1.550,00	189,98			193,18	1.000,00	193.180,00
	0001.5.3	Curățirea platformei drumului de noroi - manual	100mp	715,00	46,67	8,00	373,36	47,46	707,00	33.554,22
	0001.5.4	Curățirea platformei drumului de noroi - mecanizat	100mp	1.750,00	79,49			80,83	1.200,00	96.996,00
	0001.5.5	Curățirea platformei drumului cu peria mecanică	mp	1.300.000,00	0,25			0,25	1.000.000,00	250.000,00
	0001.5.6	Curățire acostamente de noroi, pământ - manual	mp	30.500,00	8,13			8,26	25.000,00	206.500,00
	0001.5.7	Tăierea cavalierilor	mc	15,00	261,96			266,36	15,00	3.995,40
	0001.5.8	Acostamente balastate	100mc		26.621,18			27.068,59		
	0001.5.9	Completări acostamente cu piatră spartă - manual	100mp	110,00	4.506,69			4.582,43	70,00	320.770,10
	0001.5.10	Acostamente pietruite mecanizat	mc	160,00	527,04	10,81	5.697,30	535,90	149,19	79.950,92
	0001.5.11	Tratarea burdușurilor h=0.9 m	mp	600,00	499,30			507,69	375,00	190.383,75
	0001.5.12	Tratarea tasărilor	mp	100,00	153,46			156,04	80,00	12.483,20
	0001.5.13	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală	100mp	30,00	1.604,56	0,20	320,91	1.631,53	29,80	48.619,59
	0001.5.14	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată	100mp	1.000,00	510,20			518,78	600,00	311.268,00
	0001.5.15	Reprofilarea platformei	100mp	40,00	1.718,19			1.747,07	20,00	34.941,40
	0001.5.16	Corectarea taluzurilor de debleu (sapatura)	mc	5,00	120,45			122,48	5,00	612,40
	0001.5.17	Corectarea taluzurilor de rambleu (umplutura)	mc	5,00	84,38			85,80	5,00	428,99
	0001.5.18	Completarea cu balast	mc	1.000,00	361,15			367,22	500,00	183.610,00
	0001.5.19	Completarea cu piatră spartă	mc	1.000,00	483,27			491,39	500,00	245.695,00
	0001.5.20	Curățirea platformei drumului manual	mp		6,37			6,47		
101.2.2.		Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului					124.413,18			5.196.839,20
	0001.6.1	Curățirea șanțurilor si rigolelor manual	m	100.000,00	36,09	2.295,75	82.853,62	36,70	97.704,25	3.585.745,98
	0001.6.2	Curățirea șanțurilor mecanizat	m	14.000,00	40,48	465,00	18.823,20	41,16	13.535,00	557.100,60
	0001.6.3	Curățirea manuala a canalelor și podețelor	mc	35,00	267,40			271,90	35,00	9.516,50
	0001.6.4	Săpături șanțuri de pământ mecanizat	ml	12.000,00	43,39	524,00	22.736,36	44,12	11.476,00	506.321,12
	0001.6.5	Desfundarea șanțurilor manual	mc	5.000,00	174,63			177,57	3.000,00	532.710,00
	0001.6.6	Eliminare tasare la santuri si rigole pavate	mp		339,74			345,45		
	0001.6.7	Întreținerea drenurilor	ml	150,00	35,70			36,30	150,00	5.445,00
	0001.6.8	Completare capace camine dren	buc		899,53			914,65		
	0001.6.9	Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri - zid de sprijin	mc		1.654,25			1.682,06		
	0001.6.10	Regularizări ale cursurilor de apa	100mc		2.154,80			2.191,02		
	0001.6.11	Întreținerea zidurilor de sprijin	mc		1.249,45			1.270,45		
		Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape	lei							
101.2.3		Întreținerea mijloacelor pentru siguranta circulației rutiere si de informare								74.775,00
	0001.7.1	Spalarea parapetilor metalici de sosea	buc		164,79			167,56		
	0001.7.2	Completarea sau refacerea izolată a marcajelor	mp		48,30			49,11		
	0001.7.3	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare	mp		115,05			116,98		
	0001.7.4	Îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor	mc		380,04			386,43		
	0001.7.6	Informări operative	ore	750,00	98,06			99,70	750,00	74.775,00
		Demontare parapeti metalici	ml		176,26			179,23		
101.2.4.		Asigurarea esteticii rutiere					366.848,83			1.603.270,25
		Revizii curente	ore	750,00	256,59	16,00	4.105,44	260,90	734,00	191.500,60
	0001.8.1	Curățarea zonei drumului	ore	750,00	352,20	95,00	33.459,00	358,12	655,00	234.568,60
	0001.8.2	Cosirea vegetației ierboase, mecanizat	100mp	10.000,00	68,06	3.330,00	226.639,80	69,20	6.670,00	461.564,00
	0001.8.3	Tăierea drajonilor	buc	2.500,00	51,05	113,00	5.768,65	51,91	2.387,00	123.909,17
	0001.8.4	Cosirea vegetației ierboase manual cu motocoasa	100mp	1.400,00	112,34	602,80	67.718,55	114,22	797,20	91.056,18
	0001.8.5	Defrișarea suprafețelor împadurite	100mp	300,00	1.439,64	18,80	27.065,23	1.463,83	281,20	411.629,00
	0001.8.6	Doborârea cu druja a arborilor și arbuștilor	buc	300,00	298,88	7,00	2.092,16	303,90	293,00	89.042,70
101.3		Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor					15.152,71			360.140,07
	0001.9.1	Curățarea căii de noroi, desfundarea gurilor de scurgere	mc	250,00	201,10	0,50	100,55	204,48	249,50	51.017,76
	0001.9.2	Reparatii la parapeti	m		770,71			783,67		
	0001.9.3	Înlăturarea din albiu a depunerilor, drajonilor și plantațiilor	mc		34,90			35,49		
	0001.9.4	Decolmatarea camerelor de cădere	mc	150,00	332,84	2,00	665,68	338,44	148,00	50.089,12
	0001.9.5	Turnare beton B150 (C8/10) - manual	mc		1.044,22			1.061,77		
	0001.9.6	Turnare beton B200 (C12/15) - manual	mc		1.080,46			1.098,62		
	0001.9.7	Turnate beton B250 (C16/20) - manual	mc		1.107,16			1.125,77		
	0001.9.8	Turnare beton B350 (C20/25) - manual	mc	25,00	1.137,68			1.156,80	25,00	28.920,00
	0001.9.9	Podet tubular ø400 cu L=10 m	buc	3,00	14.033,40			14.269,25	3,00	42.807,75
	0001.9.10	Podet tubular ø500 cu L=10 m	buc		16.973,53			17.258,80		
	0001.9.11	Podet tubular ø600 cu L=10 m	buc	3,00	21.383,16			21.742,54	3,00	65.227,62
	0001.9.12	Podet tubular ø800 cu L=10 m	buc		27.878,35			28.346,89		
	0001.9.13	Podet tubular ø1000 cu L=10 m	buc		35.047,48			35.636,51		
	0001.9.14	Podet tubular ø1400 cu L=10 m	buc		55.711,50			56.647,83		
	0001.9.15	Timpan podet	buc	15,00	7.193,24	2,00	14.386,48	7.314,14	13,00	95.083,82
	0001.9.16	Cofrare	mp	300,00	88,49			89,98	300,00	26.994,00
102		Întreținere curentă pe timp de iarna								12.000.000,00
		Utilaje acțiune								
	0002.1.1	Freză Unimog	oră		547,38			556,58		

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cantități inițiale	P.U. T.V.A. 19%	Cantități decontate T.V.A. 19%	Valoare Decontată T.V.A. 19%	P.U. T.V.A. 21%	Cantități actualizate	Valoare T.V.A. 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002.1.2	Autogreder	oră		658,16			669,23		
	0002.1.3	Buldoexcavator	oră		313,27			318,53		
	0002.1.4	Încărcător tip wola	oră		477,82			485,85		
	0002.1.5	Utilaj multifuncțional - TAF	oră		378,42			384,78		
	0002.1.6	Tractor cu lamă	oră		192,29			195,52		
	0002.1.7	Tractor cu lamă și sărăriță	oră		268,81			273,33		
	0002.1.8	UNIMOG cu lamă	oră		456,56			464,23		
	0002.1.9	UNIMOG cu lamă și sărăriță	oră		533,07			542,03		
	0002.1.10	Autobasculantă cu lamă	oră		484,38			492,52		
	0002.1.11	Autobasculantă cu lamă și răspânditor	oră		560,89			570,32		
	0002.1.12	Autobasculanta pentru transport	oră		495,43			503,76		
	0002.1.13	Autoremorcher cu trailer pentru transport utilaje	oră		488,01			496,21		
		<b>Utilaje asteptare</b>								
	0002.2.1	Utilaj multifuncțional - TAF	oră		42,48			43,20		
	0002.2.2	Tractor cu lamă și sărăriță	oră		42,48			43,20		
	0002.2.3	UNIMOG cu lamă și sărăriță	oră		42,48			43,20		
	0002.2.4	Autobasculantă cu lamă și răspânditor	oră		42,48			43,20		
	0002.2.5	Autogreder	oră		42,48			43,20		
		<b>Intrținere</b>								
	0002.3.1	Curățirea șanțurilor mecanizat - idem activitate vara	m		40,48			41,16		
	0002.3.2	Curățirea șanțurilor si rigolelor manual	m		36,09			36,70		
	0002.3.3	Tăierea drajonilor	buc		51,05			51,91		
	0002.3.4	Defrișarea suprafețelor împădurite	100mp		1.439,64			1.463,83		
	0002.3.5	Curățirea zonei drumului	ore		352,20			358,12		
	0002.3.6	Cosirea vegetației ierboase, mecanizat	100mp		68,06			69,20		
	0002.3.7	Cosirea vegetației ierboase manual cu motocoasa	100mp		112,34			114,22		
	0002.3.8	Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	1buc		298,88			303,90		
	0002.3.9	Plombări cu mixtură stocabilă	mp		688,32			699,89		
	0002.3.10	Repararea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtura asfaltică și decapare manuală, grosime 5cm	mp		185,62			188,74		
	0002.3.11	Repararea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp		197,27			200,58		
	0002.3.12	Curățire zăpadă – manual	100mp		351,32			357,23		
	0002.3.13	Spargerea gheții – manual	100mp		2.179,31			2.215,93		
	0002.3.14	Combaterea poleiului prin răspândire nisip+sare mecanizat	to		75,21			76,47		
	0002.3.15	Combaterea polei prin așternere nisip manual din depozit	to		147,26			149,74		
		Informare zilnică	oră		98,06			99,70		
		Revizii curente	oră		256,62			260,93		
	0002.3.16	Procurare nisip	to		204,35			207,78		
	0002.3.17	Procurare sare	to		644,98			655,82		
	0002.3.18	Montare indicatoare rutiere	buc		62,44			63,49		
	0002.3.19	Montare stâlpi pentru indicatoare rutiere	buc		174,84			177,77		
	0002.3.20	Plombări cu piatră spartă	mp		139,97			142,32		
<b>C</b>		<b>Lucrări privind întreținerea periodică</b>					58.545,64			5.533.442,58
<b>103</b>		<b>Tratamente bituminosae</b>								
	0001.10.1	Tratamente bituminosae simple	100mp		2.043,47			2.077,81		
	0001.10.2	Tratamente bituminosae duble	100mp		3.103,04			3.155,20		
<b>104</b>		<b>Straturi bituminosae foarte subțiri</b>								
	0001.11.1	Covoare asfaltice subțiri la rece într-un singur strat (S=6000 mp)	km		172.559,52			175.459,68		
	0001.11.2	Covoare asfaltice subțiri la rece în două straturi (S=6000 mp)	km		254.298,24			258.572,16		
<b>105</b>		<b>Covoare bituminosae</b>								1.035.016,23
	0001.12.1	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	1,50	783.006,55			796.166,33	1,30	1.035.016,23
	0001.12.2	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 5 cm	km		660.482,79			671.583,34		
	0001.12.3	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 4 cm	km		539.771,22			548.843,00		
	0001.12.4	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km		1.078.081,89			1.096.200,92		
	0001.12.5	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 6 cm, uzură 4 cm	km		1.179.553,37			1.199.377,80		
<b>106</b>		<b>Reciclarea in situ a îmbrăcăminte asfaltice</b>	mc		562,91			572,37		
<b>107</b>		<b>Siguranța rutieră:</b>					58.545,64			4.480.875,85
<b>107.1</b>		<b>Aprovizionari noi cu indicatoare rutiere, stalpi, console, portaluri, stalpisor de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm (borne), etc.</b>								500.000,00
<b>107.2</b>		<b>Montarea</b>					8.630,20			294.652,45
	0001.13.1	Indicatoare pentru circulatia rutiera	buc	800,00	62,44	4,00	249,76	63,49	796,00	50.538,04
	0001.13.2	Stâlpi pentru indicatoare rutiere	buc	300,00	174,84	5,00	874,20	177,77	295,00	52.442,15
	0001.13.3	Parapet metalic - L = 4 m	buc	270,00	234,57	32,00	7.506,24	238,52	238,00	56.767,76
	0001.13.4	Borne kilometrice	buc	65,00	536,31			545,32	25,00	13.633,00
	0001.13.5	Borne hectometrice	buc	100,00	109,42			111,26	25,00	2.781,50
	0001.13.6	Stalpi cu catadioptrii	buc		43,90			44,64		
	0001.13.7	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare etc.	mp	1.200,00	116,54			118,49	1.000,00	118.490,00
<b>107.3</b>		<b>Executarea marcajelor</b>					49.915,44			3.686.223,40
	0001.14.1	Longitudinale sistem monocomponent	km	680,00	5.141,00			5.227,41	680,00	3.554.638,80
	0001.14.2	Transversale sistem monocomponent	buc	140,00	924,36	54,00	49.915,44	939,89	140,00	131.584,60
	0001.14.3	Longitudinale sistem bicomponent	km		23.749,00			24.148,14		
	0001.14.4	Transversale sistem bicomponent	buc		3.095,21			3.147,23		
<b>111.5</b>		<b>Ziduri de sprijin</b>								
	0001.16.1	Reparații ziduri de sprijin cu zidărie din bolovani de râu	mc		1.252,04			1.273,08		
	0001.16.2	Zid de sprijin din gabioane	mc		1.666,10			1.694,10		
<b>112</b>		<b>Întreținerea periodică a podurilor și podețelor</b>								17.550,50
	0001.17.1	Vopsire mână curentă	to	10,00	3.452,08			3.510,10	5,00	17.550,50
<b>D</b>		<b>Lucrări privind reparațiile curente la drumurile publice</b>								632.079,83
<b>113</b>		<b>Lucrări accidentale</b>	lei							200.000,00
<b>114</b>		<b>Îmbrăcăminte bituminosă ușoară</b>								159.233,27
	0001.18.1	Îmbrăcăminte bituminosă ușoară strat uzura, grosime 6 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km		783.006,55			796.166,33	0,20	159.233,27
	0001.18.2	Îmbrăcăminte bituminosă ușoară strat uzura, grosime 5 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km		660.482,79			671.583,34		
	0001.18.3	Îmbrăcăminte bituminosă ușoară strat uzura, grosime 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km		539.771,22			548.843,00		
	0001.18.4	Îmbrăcăminte bituminosă ușoară - binder 5 cm, uzura 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km		1.078.081,89			1.096.200,92		
	0001.18.5	Îmbrăcăminte bituminosă ușoară - binder 6 cm, uzură 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km		1.179.553,37			1.199.377,80		
<b>115</b>		<b>Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminoși și hidraulici)</b>								
	0001.19.1	Strat reciclat cu adaos de liant hidroalic si bituminos in situ	mc		562,91			572,37		
	0001.19.2	Stabilizare agregate naturale	mc		238,13			242,13		

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cantități inițiale	P.U. T.V.A. 19%	Cantități decontate T.V.A. 19%	Valoare Decontată T.V.A. 19%	P.U. T.V.A. 21%	Cantități actualizate	Valoare T.V.A. 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001.19.3	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km		1.078.081,89			1.096.200,92		
	0001.19.4	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km		783.006,55			796.166,33		
117		Eliminarea punctelor periculoase								11.660,00
	0001.20.1	Stabilizare terenuri(pamant) cu liant hidrolic	mc		189,45			192,63		
	0001.20.2	Stabilizare agregate naturale	mc		238,13			242,13		
	0001.20.3	Strat reciclat cu adaos de liant hidrolic si bituminos in situ	mc		562,91			572,37		
	0001.20.4	Membrana geocompozit	mp	1.000,00	11,47			11,66	1.000,00	11.660,00
118		Reparații curente la poduri - înlocuirea elementelor degradate, consolidarea infrastructurilor	lei							261.186,56
119		Reparații curente clădiri	lei							
		<b>TOTAL Decontat Anterior (T.V.A. INCLUS - 19%)</b>					<b>625.988,61</b>			
		<b>TOTAL GENERAL (T.V.A. INCLUS - 21%)</b>								<b>30.000.000,00</b>

Manager de contract  
Pop Cristian Corneliu

Întocmit  
Mare David

