

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES I.S.U. MM
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII TEREN PREGATIRE FIZICA DE SPECIALITATE
 Obiectul: 02 TEREN PREGATIRE FIZICA DE SPECIALITATE
 Stadiul fizic: 2.1 AMENAJARE TEREN PREGATIRE FIZICA DE SPECIALITATE



ANTEMASURATOARE Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04E1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul	100 mc	3.200		
2	TSA02XC - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avind sub 1,00 M lat, gropi fundatii stalpi metalici	mc	28.800		
3	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	420.300		
4	IFB09C4 - Strat drenant din: balast, avand grosimea dupa compactare de : 15 CM	mp	1,060.000		
5	TRA01A15 - Transportul rutier alproduselor dr balastiera, cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	286.200		
6	TSD07D11 - Compactarea mecanica a umpluturilor	100 mc	1.600		
7	IZF04J1asim - Strat separare folie	mp	1,060.000		
8	CC04A01> - Montare armaturi din plase sudate 100x100, D=5mm,	mp	1,060.000		
9	CA04B% - Turnare cu pompa beton C20/25 in placi	mc	160.000		
10	CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu C12/15 in fundatii izolate la stalpi metalici	mc	28.800		
11	TRA06A05 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =5 km	tona	472.000		
12	CO05A01> - Imprejmuire structura metalica , cu stalpi metalici fixati in fundatie 60x60-3mm gr, si plasa sarma	m	88.000		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					

Intocmit: